



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220210165928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA

RNP: 1219948632

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Registro: **50935**

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PORTO ALEGRE DO NORTE**

CPF/CNPJ: **03.238.672/0001-28**

Rua: **R. TOCANTINS**

Número: **1726**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

País: **Brasil**

Cidade: **PORTO ALEGRE DO NORTE**

UF: **MT**

CEP: **78.655-000**

Contrato:

Celebrado em: **24/09/2021**

Valor: **R\$ 0,01**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
R. TOCANTINS	CENTRO	1726		PORTO ALEGRE DO NORTE	MT	BRA	78.655-000	010°53'01.81" S 051°38'07.02" O
Data de Início: 24/09/2021								
Previsão Término: 31/10/2021								
Código:								
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO			Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PORTO ALEGRE DO NORTE			CPF/CNPJ: 03.238.672/0001-28		
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada					
	Projeto	de estrutura de concreto armado		80,0000	metro quadrado
	Elaboração de orçamento	de estrutura de concreto armado		1,0000	unidade
Estruturas - Estruturas Metálicas					
	Projeto	de estrutura metálica	para edificação	80,0000	metro quadrado
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

data

841.631.941-34 - CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA

03.238.672/0001-28 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PORTO ALEGRE DO NORTE

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso

Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 01/10/2021

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 14000000004953954

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO ESTRUTURAL DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO

OBRA: REFORMA FACHADA CÂMARA MUNICIPAL

MUNICIPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE /MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / AGOSTO / 2021

INFORMAÇÕES GERAIS

Pretendente/Consumidor: **Prefeitura Municipal de PORTO ALEGRE DO NORTE-MT**

Obra.....: **REFORMA FACHADA CÂMARA MUNICIPAL**

Localidade: **PORTO ALEGRE DO NORTE/MT**

Data: **AGOSTO / 2021**

Descrição do Projeto: **O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a Construção de um(a) REFORMA FACHADA CÂMARA MUNICIPAL, localizado no município de PORTO ALEGRE DO NORTE.**

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da **ABNT** e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM.
- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

1. MOVIMENTO DE TERRA

Será executada escavação manual em material de primeira categoria, terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

As escavações serão feitas até a profundidade estipulada pelo calculista conforme especificações do projeto básico estrutural.

2. FUNDAÇÃO

Para a execução da alvenaria de embasamento, além das especificações constantes no projeto básico, devem-se obedecer as seguintes especificações:

- Escavação no perímetro de onde será executada a alvenaria de embasamento.
- Reaterro no entorno da alvenaria de embasamento.
- Apiloamento do fundo de valas com maço de 30 Kg.
- Lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.
- Alvenaria de embasamento: a alvenaria de embasamento será executada com tijolo maciço comum 5X10X20cm, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço de 1:2:8.

3. IMPERMEABILIZAÇÃO

Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais das vigas baldrames com duas demãos de tinta asfáltica.

NOTAS E OBSERVAÇÕES

- a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;
- b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;
- c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

CLAUDYNEY CESAR VIEIRA
SILVA
84163194134:40241599000170

Assinado digitalmente por CLAUDYNEY CESAR VIEIRA
SILVA 84163194134:40241599000170
DN: cn=CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA,
84163194134:40241599000170 c=BR, o=CUIABA, ou=ICP-Brasil
ou=11587975000184
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2021-08-24 10:54:04:00

CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-MT 50935